

İş Güvenliği Talimatnamesi (Ek-3)

Taşeron/Tedarikçi Sözleşmesi'nin Ek-3'üdür. Şantiyeye giren tüm Taşeron personeline imza karşılığı tebliğ edilir.

Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat.

1. Genel Kurallar

- Şantiye sahasına giren her personel, önce İSG oryantasyon eğitimini almak ve bu talimatnameyi imzalamak zorundadır.
- Şantiyede her zaman baret, iş ayakkabısı ve reflektörlü yelek (temel KKD) zorunludur; iş türüne göre ek KKD kullanımı Madde 2'de belirtilmiştir.
- İş programına ve İdare/Müteahhit tarafından verilen talimatlara uyulması zorunludur (bkz. Sözleşme Madde 9.1).
- Alkol/uyuşturucu etkisi altında şantiyeye girmek ve şantiye içinde sigara/açık ateş kuralları dışına çıkmak kesinlikle yasaktır.
- Her kaza, ramak kala olay (near-miss) ve tehlikeli durum, gecikmeden şantiye İSG sorumlusuna bildirilecektir.

2. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

- Elektrik işlerinde: yalıtkan eldiven, yüz siperliği (ark riski olan işlerde), yalıtkan taban ayakkabı.
- Kaynak/kesme işlerinde: kaynak maskesi, deri önlük/kolluk, kıvılcım geçirmez giysi, yangın söndürücü hazır bulundurma.
- Yüksekte çalışmada: tam vücut kemeri (paraşütçü tipi), çift halatlı yaşam hattı bağlantısı, baş üstü düşme önleyici.
- Gürültülü ortamlarda kulak koruyucu, tozlu/kimyasal ortamlarda uygun maske/gözlük kullanımı zorunludur.
- KKD temini ve kullanılması Taşeron'un sorumluluğundadır (bkz. Sözleşme Madde 8.17 ve Ek-4).

3. Elektrik İşlerinde Güvenlik

- Enerjili hat üzerinde çalışma yasaktır; çalışma öncesi ilgili devre enerjisiz hale getirilip "kilitli-etiketle" (LOTO) prosedürü uygulanacaktır.
- Geçici şantiye elektrik tesisatı kaçak akım rölesi (RCD) ile korunacak, kablolar mekanik hasara karşı korumalı döşenecektir.
- Pano ve dağıtım kutuları kilitli tutulacak, sadece yetkili elektrik personeli müdahale edecektir.

4. Yüksekte Çalışma

- 2 metre üzeri çalışmalarda korkuluk, ağ veya düşme önleyici ekipman zorunludur.
- İskele, platform ve manlift kullanımı öncesi günlük kontrol yapılacak, kusurlu ekipman kullanılmayacaktır (bkz. Sözleşme Madde 8.11-8.12).
- Merdiven kullanımı sadece kısa süreli ve düşük riskli işlerde, uygun sabitleme ile yapılacaktır.

5. Kaldırma ve Taşıma İşleri

- Vinç/hi-up ile kaldırma işlerinde sertifikalı operatör ve bağlama elemanı (rigger) bulunacaktır.
- Kaldırılan yük altında veya güzergahında personel bulunmayacaktır.
- Manuel taşımada ergonomik kaldırma tekniklerine uyulacak, ağır yükler için ekipman/ekip desteği alınacaktır.

6. Acil Durum ve Kaza Bildirimi

- Her kaza, önce ilkyardım/kurtarma müdahalesi yapılarak, aynı gün içinde yazılı olarak Müteahhit'e ve gerekiyorsa SGK'ya bildirilecektir.

- Şantiye acil toplanma noktaları ve yangın söndürme ekipmanlarının yerleri oryantasyon eğitiminde gösterilecektir.
- Yangın, gaz kaçağı veya yapısal risk durumunda saha derhal tahliye edilir ve İSG sorumlusu bilgilendirilir.

7. Uymamanın Sonuçları

Bu talimatnameye ve genel iş güvenliği kurallarına uymayan personel, Sözleşme Madde 9.5 uyarınca 1 (bir) gün içinde şantiyeden uzaklaştırılabilir. Tekrarlanan veya ağır ihlallerde, Sözleşme Madde 10.2 uyarınca tutanak karşılığı ceza uygulanır ve cezaların teminatı aşması halinde Müteahhit sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir (Madde 10, 13).

Bu talimatnameyi okudum, anladım ve şantiye süresince uymayı taahhüt ederim.

Ad Soyad	Görevi / Firma	Tarih / İmza

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır; şantiyenizin risk değerlendirmesine göre uyarlanmalıdır. Projenize özel İSG danışmanlığı için MBO Yapı Sistem ile iletişime geçebilirsiniz — www.mboyapi.com